





Elektromontāžas darbu apjomi. AS "SADALES TIKLS" sad.

01 - Zemes darbi, virsmas, trases			
N#	Nosaukums	Mērvienība	Skaitis
01-010	Bedres rakšana un aizbēršana sadalnes pamatam	gab.	1
01-019	Tranšējas rakšana un aizbēršana ar blīvēšanu 1 kabelim (1 caurulei)	m	10
01-026	Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšējā	m	5
01-029	Tranšējas gultnes sagatavošana ar smiltis pievešanu 1 kabelim	m	10
01-039	Kabeļa noseģšana ar smilti (1 kabelis)	m	10
01-047	Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana	m	10
01-065	Zālāja ierīkošana, atjaunošana bez mehāzemes pievešanas	m2	5
02 - ZS kabelu līniju darbi			
N#	Nosaukums	Mērvienība	Skaitis
02-010	ZS kabeļa līdz 35 mm2 ieguldīšana gatavā tranšējā	m	5
02-013	ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēšana caurulē	m	5
02-022	ZS kabeļa līdz 35 mm2 montāža pa koka balstu	m	10
02-036	ZS kabeļa dzīslu pievienošana līnijai	gab.	4
02-038	ZS kabeļa dzīslu pievienošana uzskaites sadalnei	gab.	4
02-041	ZS sausā kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare	gab.	2
02-057	ZS kabeļa pārbaude ar paugstinātu spriegumu	gab.	1
04 - ZS gaisvadu līniju darbi			
N#	Nosaukums	Mērvienība	Skaitis
04-055	AMK/A kabeļa montāža (sekcion. drošinātājsl.)	m	1
04-061	Sekcionējošā drošinātājslēdža montāža	gab.	1
06 - ZS sadalņu montāžas darbi			
N#	Nosaukums	Mērvienība	Skaitis
06-010	Sadalnes pamata (statnes) montāža gatavā bedrē	gab.	1
06-013	Sadalnes uzstādīšana ar svaru līdz 70 kg	gab.	1
06-017	Automāta montāža 3 fāzu	gab.	1
06-022	3 fāzu skaitītāja uzstādīšana, pieslēģšana	gab.	1
08 - Zemējumu montāžas darbi			
N#	Nosaukums	Mērvienība	Skaitis
08-019	ZS līnijas, ZS sadalēs atkārtotā zemējuma montāža	gab.	1
11 - Organizatoriskie pasākumi			
N#	Nosaukums	Mērvienība	Skaitis
11-011	Trases nospraušana	m	10
11-012	Elektropārvides līnijas ģeodēziskā kontrolkartēšana	m	10
11-014	Rakšanas atļaujas saņemšana	objekts	1
11-015	Ražošanas izmaksas par darba organizāciju un pielaišanu pie darba	objekts	1
11-017	Tehniskās dokumentācijas izgatavošana	objekts	1
11-018	Objekta sagatavošana nodošanai-pieņemšanai ekspluatācijā	objekts	1

Elektromontāžas darbu apjomi. Abonenta sad.

01 - Zemes darbi, virsmas, trases			
N#	Nosaukums	Mērvienība	Skaitis
01-019	Tranšējas rakšana un aizbēršana ar blīvēšanu 1 kabelim (1 caurulei)	m	60
01-026	Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšējā	m	50
01-029	Tranšējas gultnes sagatavošana ar smiltis pievešanu 1 kabelim	m	60
01-039	Kabeļa noseģšana ar smilti (1 kabelis)	m	60
01-045	Kabeļa aizsardzības PVC profila ieklāšana	m	50
02 - ZS kabelu līniju darbi			
N#	Nosaukums	Mērvienība	Skaitis
02-010	ZS kabeļa līdz 35 mm2 ieguldīšana gatavā tranšējā	m	60
02-013	ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēšana caurulē	m	50
02-037	ZS kabeļa dzīslu pievienošana kabelu sadalnei	gab.	8
02-041	ZS sausā kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare	gab.	2
02-057	ZS kabeļa pārbaude ar paugstinātu spriegumu	gab.	1
11 - Organizatoriskie pasākumi			
N#	Nosaukums	Mērvienība	Skaitis
11-011	Trases nospraušana	m	60
11-012	Elektropārvides līnijas ģeodēziskā kontrolkartēšana	m	60
11-014	Rakšanas atļaujas saņemšana	objekts	1
11-015	Ražošanas izmaksas par darba organizāciju un pielaišanu pie darba	objekts	1
11-017	Tehniskās dokumentācijas izgatavošana	objekts	1
11-018	Objekta sagatavošana nodošanai-pieņemšanai ekspluatācijā	objekts	1

Līdzfinansētājs: Eiropas Reģionālās attīstības fonds  <small>ERAF EIROPAS REĢIONĀLAIS ATTĪSTĪBAS FONDS</small> 		Projekktētājs:  firma L4 Rīga, Jēlgavas iela 90 Tālrunis: +371 7500180 Fakss: +371 7500181		Pasūtītājs: SIA "SALTAVOTS"  Ūdensapgāde un kanalizācija	
Objekts: Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Mores ciemā					
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas nosaukums:	
Būvpr.d.vad.	D.Kaškarovs		09.2010.	Līguma Nr. 2010-UK025-08	
Proj.vad.	T.Vallare		09.2010.	ELT	
Projektēja	D.Kaškarovs		09.2010.	Elektromontāžas darbu apjomi	
Pārbaudīja	M.Ķērpē		09.2010.	Mērogs: 1:500	Ras. Nr.
				Stādīja	Lapas
				TP	1/1
					ELT-1.T